



AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CT-PET E RELATIVI ACCESSORI, PRESSO L'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" DI POTENZA

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" Via Potito Petrone 85100 – POTENZA (PZ)	OGGETTO: PORTATE MEDICINA NUCLEARE	scala	tav 02.C
		data febbraio 2018	rev. n°2
IMPRESA ESECUTRICE:	TIMBRO E FIRMA	cod. prog.	
PROGETTISTA: Dr. Ing. Nicola FRANZESE Via Reggio Calabria, 12 87100 COSENZA tel. (0984)408155, cell. 335-8364265			
	Protocollo progetto Data n°	Delibera G. M. approvazione progetto Data n°	nome file nome.....

Edificio F2 | quota 741 | Reparto Medicina Nucleare

	Uta	zona	PORTATA DA POGETTO	Immissione	Estrazione	V Ambienti (mc)	Ricambi Immissione mc/h	Ricambi Estrazione mc/h
Attesa calda	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	B12	1048,00	900,60	832,20	105,00	8,60	7,90
Area Preparazione Pazienti	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	B14	821,00	467,40	706,80	54,00	8,70	13,10
Corridoio	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	B10	500,00	550,00	815,10	267,00	4,10	3,10
Corridoio	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	B16	500,00	533,00				
Refertazione	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)			0,00	270,20	24,00	0,00	11,30
Diagnostica n°1 Camera Gamma	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	B18	879,00	696,50	424,10	104,00	6,70	4,10
Diagnostica n°2 Camera Gamma	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	B20	807,00	882,40	798,00	104,00	8,50	7,70
T.A.C GAMMA Camera integrato	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	B15	186,00	207,50	79,80	95,00	2,20	0,80
Posto comandi refertazioni	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	B19	418,00	654,40	302,10	99,00	6,60	3,10
Sala somministrazione n°2	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	B13	976,00	934,80	1208,40	47,00	19,90	25,70
Terapia	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	B9	825,00	818,50	872,10	128,00	6,40	6,80
Test Ergonomici	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	B7	1185,00	1083,00	997,50	80,00	13,50	12,50
Sala somministrazione n°1	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	B8	1185,00	1162,80	1185,60	83,00	14,00	14,30
Consolle	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	B17	279,00	159,60	280,40	12,00	13,30	23,40

Edificio F2 quota 741 Reparto Medicina Nucleare									
	Uta	V Ambienti (mc)	V Ambienti (mc)	ricambi immissione RICHIESTI mc/h	immissione RICHIESTA mc/h	NUOVA Immissione	Ricambi Immissione mc/h	Estrazio ne	Ricambi estrazio ne
Attesa calda	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	105,00		6	630,00	900,60	8,58	990,66	9,43
Area Preparazione Pazienti	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	34,80		6	208,80	317,40	9,12	356,80	10,25
nuova attesa calda	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	19,20		6	115,20	150,00	7,81	200,00	10,42
Corridoio	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	267,00	161,60	3	484,80	500,00	3,09	300,00	1,86
Corridoio	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)		105,40	3	316,20	331,50	3,15		0,00
Refertazione	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	24,00		3	72,00	160,00	6,67	160,00	6,67
Diagnostica n°1 Camera Gamma	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	104,00		6	624,00	776,88	7,47	870,11	8,37
Diagnostica n°2 Camera Gamma	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	104,00		6	624,00	696,50	6,70	798,00	7,67
T.A.C GAMMA Camera integrato	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	95,00		6	570,00	573,00	6,03	630,30	6,63
Posto comandi refertazioni	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	99,00		3	297,00	300,00	3,03	302,10	3,05
Sala somministrazione n°2	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	47,00		6	282,00	934,80	19,89	1008,40	21,46
Terapia compreso wc	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	128,00	96,00	10	960,00	1064,02	11,08	1081,30	11,26
Terapia filtro	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)		32,00		0,00		0,00	128,00	4,00
Test Ergonometrici	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	80,00		6	480,00	1083,00	13,54	1115,49	13,94
Sala somministrazione n°1	UTA MN 5000 (ZONA CALDA)	83,00		6	498,00	1162,80	14,01	1259,15	15,17
Consolle	UTA MN 8000 (ZONA FREDDA)	12,00		3	36,00	100,00	8,33	90,00	7,50